

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-AP

CNPJ.: 04.756.826/0001-36

ENDEREÇO: Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 Bairro: Novo-Horizonte

SEÇÃO: ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO

LOCAL: DIVISA DA CDSA COM O MATADOURO

EDITAL LICITAÇÃO:

BDI: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORA (85,37%) MÊS (45,82%)

R\$							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	% UNI.	\$ UNI. C/ BDI	\$ TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	010008	Limpeza do terreno	m²	223,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA	m	223,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	104895	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBIL	m²	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2		MOVIMENTO DE TERRAS					R\$ -
2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	17,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0		INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES					R\$ -
3.1	96616,00	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	3,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	050729	Concreto armado fck 20mpa fabricado na obra, adensado e lançado para PILARES com formas de madeira branca	m³	8,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	104488	Concreto armado fck 25mpa fabricado na obra, adensado e lançado para vigas baldrame com formas de madeira branca	m³	13,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4	080314	Impermeabilização para baldrame	m²	100,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	2,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6	101165	ALVENARIA DE EMB. COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	9,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7		ALVENARIA DE EMB. COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 9 X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	52,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8	34347	CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300MM, D = 2,76 MM	m	223,00	0,00	R\$ -	R\$ -
4.0		LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA					R\$ -
4.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m²	223,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							R\$ -

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-AP

CNPJ: 04.756.826/0001-36

ENDEREÇO: Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 Bairro: Novo-Horizonte

SEÇÃO: ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO

LOCAL: DIVISA DA CDSA COM O MATADOURO

EDITAL LICITAÇÃO:

BDI: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORA (85,37%) MÊS (45,82%)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
Código	Descrição dos Serviços	Und	Coeficiente	\$ Unitário	\$ Parcial
SERVIÇOS PRELIMINARES: CONSTRUÇÃO DO MURO					
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	001.01.21		
4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083		0,00
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES	M²	1,00000		0,00
5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113		0,00
5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132		0,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186		0,00
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	0,50000		0,00
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729		0,00
Total Parcial (com lei sem BDI)					0,00
B.D.I. 25,00%					0,00
Total Geral					0,00
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	M2	001.01.15		
88316	Servente com encargos complementares	H	0,0718		0,00
Total Parcial (com lei sem BDI)					0,00
B.D.I. 25,00%					0,00
Total Geral					0,00
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE	M	001.01.17		
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,	M	0,0100		0,00
4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	m	0,4125		0,00
5068	Prego 2x11	KG	0,111		0,00
10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,55		0,00
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	0,0046		0,00
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0168		0,00
88262	Carpinteiro com encargos complementares	H	0,7125		0,00
88239	Servente com encargos complementares	H	0,3563		0,00
Total Parcial (com lei sem BDI)					0,00
B.D.I. 25,00%					0,00
Total Geral					0,00
104895	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE	M2	001.01.05		
91304	ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	CR	0,02		0,00
91341	FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,0462		0,00
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,403		0,00
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,02		0,00

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-AP

CNPJ: 04.756.826/0001-36

ENDEREÇO: Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 Bairro: Novo-Horizonte

SEÇÃO: ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO

LOCAL: DIVISA DA CDSA COM O MATADOURO

EDITAL LICITAÇÃO:

BDI: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORA (85,37%) MÊS (45,82%)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
Código	Descrição dos Serviços	Und	Coeficiente	\$ Unitário	\$ Parcial
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	0,02		0,00
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	0,02		0,00
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,	M²	1,3888		0,00
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,04		0,00
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1,3888		0,00
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M²	1		0,00
Total Parcial (com lei sem BDI)					0,00
B.D.I. 25,00%					0,00
Total Geral					0,00
MOVIMENTO DE TERRAS					
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M3	001.05.02		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,004		0,00
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,515		0,00
Total Parcial (com lei sem BDI)					0,00
B.D.I. 25,00%					0,00
Total Geral					0,00
INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES					
104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	001.07.01.05		
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,00		0,00
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,00		0,00
Total Parcial (com lei sem BDI)					0,00
B.D.I. 25,00%					0,00
Total Geral					0,00
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	001.10.02		
626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIJO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	KG	1,5		0,00
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0969		0,00
Total Parcial (com lei sem BDI)					0,00
B.D.I. 25,00%					0,00
Total Geral					0,00

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-AP

CNPJ: 04.756.826/0001-36

ENDEREÇO: Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 Bairro: Novo-Horizonte

SEÇÃO: ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO

LOCAL: DIVISA DA CDSA COM O MATADOURO

EDITAL LICITAÇÃO:

BDI: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORA (85,37%) MÊS (45,82%)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
Código	Descrição dos Serviços	Und	Coeficiente	\$ Unitário	\$ Parcial
CONSTRUÇÃO DE MURO					
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_ 01/2024	M3	001.06.17		
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	M3	1,38		0,00
88309	Pedreiro com encargos complementares	H	6,781		0,00
88316	Servente com encargos complementares	H	2,453		0,00
Total Parcial (com lei sem BDI)					0,00
B.D.I. 25,00%					0,00
Total Geral					0,00
104488	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA AF_ 11/2022	M3	001.06.03		
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17	M2	12,0000		0,00
92765	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	80,0000		0,00
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	1,0000		0,00
Total Parcial (com lei sem BDI)					0,00
B.D.I. 25,00%					0,00
Total Geral					0,00
101165	14X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M3	001.06.03		
25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	UND	75,0007		0,00
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	M³	0,1300		0,00
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,2630		0,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,132		0,00
Total Parcial (com lei sem BDI)					0,00
B.D.I. 25,00%					0,00
Total Geral					0,00
101165	ALVENARIA DE EMB. COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 9 X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M3	001.06.03		
34566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	UND	122,2700		0,00
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE	M³	0,1300		0,00
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,2630		0,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,132		0,00
Total Parcial (com lei sem BDI)					0,00
B.D.I. 25,00%					0,00
Total Geral					0,00
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA	M3	001.34.06		
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA	M3	0,2277		0,00
Total Parcial (com lei sem BDI)					0,00

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-AP

CNPJ: 04.756.826/0001-36

ENDEREÇO: Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 Bairro: Novo-Horizonte

SEÇÃO: ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO

LOCAL: DIVISA DA CDSA COM O MATADOURO

EDITAL LICITAÇÃO:

BDI: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORA (85,37%) MÊS (45,82%)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
Código	Descrição dos Serviços	Und	Coeficiente	\$ Unitário	\$ Parcial
			B.D.I. 25,00%		0,00
			Total Geral		0,00
34347	Cerca em concertina helicoidal	M		001.34.06	
34347	CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300MM, D = 2,76 MM	M	1,0000		0,00
			Total Parcial (com lei sem BDI)		0,00
			B.D.I. 25,00%		0,00
			Total Geral		0,00
99810	Limpeza geral e entrega da obra	M2		001.34.06	
88316	Servente com encargos complementares	H	0,34		0,00
			Total Parcial (com lei sem BDI)		0,00
			B.D.I. 25,00%		0,00
			Total Geral		0,00

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ: 04.756.826/0001-36

Engº Josivaldo Soares da Silva
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA - PA 1520707142

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-AP

CNPJ: 04.756.826/0001-36

ENDEREÇO: Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 Bairro: Novo-Horizonte

SEÇÃO: ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO

LOCAL: DIVISA DA CDSA COM O MATADOURO

EDITAL LICITAÇÃO:

BDI: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORA (85,37%) MÊS (45,82%)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DO SERVIÇO	1º MES		2º MES	
				% MÊS	R\$	% MÊS	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	#DIV/0!	-	100,00%	0,00		
2	MOVIMENTO DE TERRAS	#DIV/0!	-	100,00%	0,00		
3	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES	#DIV/0!	-	50,00%	0,00	50,00%	0,00
4	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	#DIV/0!	-			100,00%	0,00
SOMA		#DIV/0!	-				
TOTAL GERAL SIMPLES				#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TOTAL GERAL ACUMULADO				#DIV/0!	-	#DIV/0!	-

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ: 04.756.826/0001-36

Engº Josivaldo Soares da Silva
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA -PA 1520707142

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-AP

CNPJ: 04.756.826/0001-36

ENDEREÇO: Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 Bairro: Novo-Horizonte

SEÇÃO: ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO

LOCAL: DIVISA DA CDSA COM O MATADOURO

EDITAL LICITAÇÃO:

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Edifícios (também para Reformas)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,68%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,25%
TAXA DE RISCO	R	1,00%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,59%
TAXA DE LUCRO	L	6,16%
PIS		0,26%
COFINS	I	1,37%
ISS		2,52%
CPRB (INSS)		4,50%
BDI RESULTANTE		25,00%

FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 = 25,00\%$$

***** ANOTAÇÕES*****

1 - A fórmula empregada no cálculo do BDI é a recomendada pelo Tribunal de Contas da União, de acordo com o seu acórdão nº 2622/2013. Foram empregados os valores referenciais no intervalo de admissibilidade das taxas de BDI para o tipo de obra: Construção de Edifícios, Reformas e Manutenções.

2 - O percentual para as Taxas de Tributos foram adequados para Empresas Optantes do Simples Nacional, apresentando os percentuais de ISS, PIS e COFINS, compatíveis com as alíquotas obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ: 04.756.826/0001-36

Engº Josivaldo Soares da Silva
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA-PA 1520707142

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-AP

CNPJ: 04.756.826/0001-36

ENDEREÇO: Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 Bairro: Novo-Horizonte

SEÇÃO: ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E PROJETOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO
LOCAL: DIVISA DA CDSA COM O MATADOURO
EDITAL LICITAÇÃO:

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

COM DESONERAÇÃO		HORISTA	MENSALISTA
A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	Fundo de Garantia	8,00%	8,00%
A3	Salário Educação	0,00%	0,00%
A4	Sesi	0,00%	0,00%
A5	Senai	0,00%	0,00%
A6	Sebrae	0,00%	0,00%
A7	Incra	0,00%	0,00%
A8	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%	3,00%
A9	Seconci	0,00%	0,00%
TOTAL DO GRUPO A		11,00%	11,00%
B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12%	0,00%
B2	Feriados	4,15%	0,00%
B3	Auxílio - enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,11%	8,33%
B5	Licença - paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,72%	0,00%
B8	Auxílio Acidentes de trabalho	0,11%	0,08%
B9	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B10	Férias Gozadas	11,24%	8,43%
TOTAL DO GRUPO B		49,16%	18,14%
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
C1	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31%	2,49%
C2	Férias (indenizadas)	3,10%	2,32%
C3	Aviso Prévio (Indenizado)	5,75%	4,32%
C4	Aviso Prévio (Trabalhado)	0,14%	0,10%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
TOTAL DO GRUPO C		12,78%	9,59%
D - TAXA DAS REINCIDÊNCIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
D1	Reincidência de grupo A sobre B	5,41%	2,00%
D2	Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio (Trabalhado) e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio (Indenizado)	0,48%	0,36%
TOTAL DO GRUPO D		5,89%	2,36%
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAL		78,83%	41,09%

***** ANOTAÇÕES*****

1 - O percentual de tributos foi adequado para Empresas Optantes do simples Nacional, não incluindo os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	UELLITON NOGUEIRA DA SILVA	19/04/2024 09:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para edificação do muro de divisa entre as áreas da CDSA/AP e Terreno da FRIMAPI.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	Nº Item
R-01	Atraso no processo de licitação do objeto	Planejamento	Administração	Baixo	7
Dificuldades dos atores do processo na condução das diversas etapas necessárias para a execução dos documentos para a concretização da licitação.					

Impactos	
1	Retardo no andamento do processo licitatório e consequente atraso na execução dos serviços.
AçõesPreventivas	
P-01	Executar todo procedimento que antecede ao processo licitatório o quantoantes. Responsável:JOSIVALDO SOARES DA SILVA
	Dentre esses procedimentos estão a análise dos riscos. Análise crítica do processo decontrataçãoanterior,visandosanareventuaisdificuldadesocorridas.
AçõesdeContingência	
C-01	Evitar morosidade no processo licitatório. Responsável:UELLITON NOGUEIRA DA SILVA

Número Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	Nº Item
R-02	Termo de Referência incompleto ou inconsistente	Planejamento	Administração	Baixo	6
Incapacidade da Equipe de Planejamento, ou desconhecimento dos procedimentos para redação do Termo de Referência ou desconhecimentos sobre o objeto e a legislação.					

Impactos	
1	Impossibilidade de contratação ou ineficiência da prestação do serviço contratado.
AçõesPreventivas	
P-01	Utilização das minutas padrão de Termos de Referência da AGU, adequadas pelo Responsável: JOSIVALDO SOARES DA SILVA
Órgão com as devidas especificidades da contratação.	
AçõesdeContingência	
C-01	Pesquisa de Termos de Referência utilizados para contratações de mesmo objeto Responsável: JOSIVALDO SOARES DA SILVA
em outros Órgãos.	

Número Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	Nº Item
R-03	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro.	Planejamento	Administração	Baixo	9
Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados.					

Impactos		
1	Inviabilidade da contratação de empresa para execução da obra do muro de divisa entre as áreas da CDSA/AP e Terreno da FRIMAPI.	
Ações Preventivas		
	Reservar dentro do planejamento orçamentário, recursos suficientes para execução dos serviços contratados.	Responsável: DAVID BRUNO DO CARMO D BRITO
Ações de Contingência		
	Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação do contrato com a Diminuição de seu quantitativo de contrato	Responsável: DAVID BRUNO DO CARMO D BRITO
	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Responsável: DAVID BRUNO DO CARMO D BRITO

Número Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	Nº Item
R-04	Atrasos Disponibilização dos Serviços contratados.	Planejamento	Contratada	Médio	10
Atrasos na disponibilização dos serviços contratados.					
Impactos					

- 1 Interrupção parcial ou total doserviço contratado.
- 2 A Companhia Docas de Santana ficar sem o serviço de execução da obra do muro ou ter uma disponibilidade do serviço incompatível com o que foi solicitado.

Ações Preventivas

- Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais.
 Responsável:JOSIVALDO SOARES DA SILVA
- Exigir em edital e termo de referência documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado.
 Responsável:JOSIVALDO SOARES DA SILVA

Ações de Contingência

- Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias.
 Responsável:JOSIVALDO SOARES DA SILVA
- Aplicar assanções previstas no processo à empresa da execução da obra.
 Responsável:JOSIVALDO SOARES DA SILVA

Número Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	Nº Item
R-05	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Estimativas de				
	Preços				
	inadequados Quando questionados por partes interessadas.				

Impactos

- 1 Inviabilidade da efetivação da contratação do serviço.

AçõesPreventivas

- P-01 Definir método para a estimativade preços e coleta suficiente de preços.
 Responsável:JOSIVALDO SOARES DA SILVA

AçõesdeContingência

- C-01 Refazer estudos do levantamento de preço.
 Responsável:JOSIVALDO SOARES DA SILVA

Número Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	Nº Item	
R-06	Licitação fracassada ou deserta	Impossibilidade de contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	2

Impactos

- 1 Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realizaçãodo pregão.
- 2 Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo requisitante.

Ações Preventivas

- Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados.
 Responsável:UELLITON NOGUEIRA DA SILVA
- Na fase de pesquisa de preços solicitar orçamento ao maior número de possíveis interessados em participar da licitação, com vistas a divulgar ainda mais a licitação.
 Responsável:JOSIVALDO SOARES DA SILVA

AçõesdeContingência

- Republicação do edital com ampliação da divulgação a possíveis fornecedores.
 Responsável:UELLITON NOGUEIRA DA SILVA

Número Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	Nº Item	
R-07	Atrasos na obra por Condições climáticas	Em caso de dias ou semana de fortes chuvas,o serviço pode ser interrompido, causando atraso na data da entrega final.	Planejamento	Contratada	Médio	10

Impactos

- 1 Atraso na entrega final dos serviços por motivo de impossibilidade de trabalho em dias de chuvas.

Ações Preventivas

- P-01 Prever,dentre as cláusulas do Projeto Básico, queaContratadaarcarácomoos prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica
 Responsável:JOSIVALDO SOARES DA SILVA

AçõesdeContingência

- C-01 Avaliar,caso seasolicitadaprorrogaçãodoprazodeexecuçãodoobjeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.
 Responsável:JOSIVALDO SOARES DA SILVA

Número Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	Nº Item
R-08	Segurança dos	Acidentes envolvendo equipe da obra e			
	Profissionais que	prejuízos causados por segurança			
	Trabalham na obra	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	10
		Inadequada no canteiro de obra, gerando custos adicionais.			

Impactos

- 1 Paralização da Atividade

Ações Preventivas

- P-01 Uso deEquipamentosde ProteçãoIndividuale obedecerasnormasvigentes
 Responsável:JOSIVALDO SOARES DA SILVA

AçõesdeContingência

- C-01 Retirada do Colaborador da frente de trabalho
 Responsável:JOSIVALDO SOARES DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis/Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSIVALDO SOARES DA SILVA
Engenheiro Civil